

Verdacht - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
<a href="#">1608</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2110	Raummitte	Flansch/Packung				Baujahr gem. Typenbezeichnung 88/01		Asbestverdacht (in einem nicht zum Untersuchungsumfang gehörenden Raum) (z.e.t.)	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1609</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2108	Wand	Flansch/Packung						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1610</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1611</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Brandschutztür				Schwefel?		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1612</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1613</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Brandschutztüren				Flanschplatten, keine Türen		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1614</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1615</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Brandschutztür				Pappe im Schlossbereich freiliegend, nicht gesichert. Türgriff fehlt.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe II, Summe der Bewertungspunkte 76, Neubewertung mittelfristig erforderlich.	<b>Unmittelbarer Handlungsbedarf empfohlen.</b> Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1616</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Brandschutztür				Schwefel?		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1617</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Brandschutztür/ Flansche						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.

Verdacht - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Proben- bezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
<a href="#">1618</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1619</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1620</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1621</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1622</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2112	Wand	Brandschutztür				entfernt, Öffnung zugemauert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">1623</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2108	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1624</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2109	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1625</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2108	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1626</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2108	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1627</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2108	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.

Verdacht - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Proben- bezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
<a href="#">1628</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2103	Wand	Brandschutztür				1971		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1629</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2103	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1630</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2107	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1631</a>	Q2	<a href="#">21</a>	Außen	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1632</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2103	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1633</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2108	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1634</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2108	Raummitte	RLT-Flanschdichtung				umgebaut, Kanal entfernt		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
<a href="#">1635</a>	Q2	<a href="#">21</a>	2116	Wand	Schellen mit ggf. Gewebe						potenziell asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen.
<a href="#">1636</a>	Q2	<a href="#">22</a>	2270	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1637</a>	Q2	<a href="#">22</a>	2201	Wand	Pappe in Brandschutztür				1967	GU12-023-KN/1637	asbesthaltig, Chrysotilasbest, s. Kompetenzbericht NL22265 vom 19.11.2012	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.

Verdacht - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
<a href="#">1638</a>	Q2	<a href="#">22</a>	2206	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1639</a>	Q2	<a href="#">22</a>	2206	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1640</a>	Q2	<a href="#">22</a>	2206	Wand	Brandschutztüren						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1641</a>	Q2	<a href="#">22</a>	2204	Wand	Schwertsicherung						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1642</a>	Q2	<a href="#">22</a>	2206	Raummitte	Flansch/Packung			weiß			asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1643</a>	Q2	<a href="#">22</a>	2206	Fußboden, Raummitte	Fliesenkleber (neu)			grau	Bereich umgebaut, Sockel entfernt. Andere baugleiche Sockel noch vorhanden; gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.	GU12-023-KN/1643	nicht asbesthaltig, s. Kompetenzbericht NL22265 vom 19.11.2012			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung empfohlen (Kernbohrungen in Bodenaufbauten)
<a href="#">1644</a>	Q2	<a href="#">22</a>	2206	Raummitte	Heizkessel			weiß	1971		Im Kesselblock können asbesthaltige Teile verbaut sein.			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1645</a>	Q2	<a href="#">22</a>	2206	Raummitte	Kordel an Heizkessel (Fenster)			weiß	<b>Kordel nicht gesichert</b>	GU12-023-KN/1645	Chrysotilasbest (Kompetenzbericht NL22265 vom 19.11.2012)	1	Dringlichkeitsstufe I, Summe der Bewertungspunkte: 83, Sanierung unverzüglich erforderlich.	<b>Unmittelbarer Handlungsbedarf erforderlich.</b> Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1646</a>	Q2	<a href="#">22</a>	3. Ebene	Raummitte	RLT-Flanschdichtung				Anlage außer Betrieb		Asbestverdacht, Keine Probenahme möglich	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich.
<a href="#">1861</a>	Q2	<a href="#">22</a>	2211	Fußboden	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.	GU12-023-KN/1861	asbesthaltig, Chrysotilasbest, s. Kompetenz-Bericht NL22605 vom 27.12.2012		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.

Verdacht - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Proben-bezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
2502	Q2	21	2108	Raummitte	Flachdichtungen			weiß	ausgebaute alte Flansche		asbesthaltig, schwach gebunden, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr		Dringlichkeitsstufe II, Summe der Bewertungspunkte 78, Neubewertung mittelfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich., gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
2503	Q2	21	2108	Raummitte	Rohrmanschetten			weiß	ausgebaute Rohrschellen mit Manschetten darunter		asbesthaltig, schwach gebunden, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr		Dringlichkeitsstufe II, Summe der Bewertungspunkte 78, Neubewertung mittelfristig erforderlich.	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich.
2504	Q2	21	2113	Wand	Kitt zwischen Metallrahmen und Drahtglas			grau			möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich.
2505	Q2	21	Außen von 2110	Wand	Strukturputz			weiß	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich.
2506	Q2	22	Außen	Flachdach	Dachabdichtung			schwarz			möglicherweise asbesthaltig		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich.

Erläuterungen:		
Dringlichkeitsstufe I:	≥ 80 Punkte, Sanierung dringend erforderlich	Verwendungen dieser Art sind zur Gefahrenabwehr unverzüglich zu sanieren. Falls die endgültige Sanierung nicht sofort möglich ist, müssen unverzüglich vorläufige Maßnahmen zur Minderung der Asbestfaserkonzentration im Raum ergriffen werden, wenn er weiter genutzt werden soll. Mit der endgültigen Sanierung muss jedoch spätestens nach drei Jahren begonnen werden.
Dringlichkeitsstufe II:	70-79 Punkte, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens zwei Jahren erneut zu bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder III so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.
Dringlichkeitsstufe III:	< 70 Punkte, Neubewertung langfristig erforderlich	Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens fünf Jahren erneut zu bewerten ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder II so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.